


ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔ จากบริเวณไร่นายไพโรศรี ปาชนะ- ไร่นายสียยา ปาชนะ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๕๐๐.-บาท(สองแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๒๐๐,๕๐๐.-บาท(สองแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑. ปร.๔.
 - ๔.๒. ปร.๕.
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายวิรุทธิ์ เอกะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็นประธานกรรมการ
 - ๕.๒ จ.อ.สฤติย์ โพธิรส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็นกรรมการ
 - ๕.๓ นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมชาย สุวรรณคาม)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง จากบริเวณไร่นาขจรโพธิ์ศรี ประจวบ - ไร่นาขจรโพธิ์ศรี ประจวบ ๑.๕ กิโลเมตร อ.กระบองทอง จ.ขอนแก่น

ปริมาณ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทางยาว 74.00 เมตร

ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนักกอง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวุ้ง

ประมาณการ โดย

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ เดย ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	ถนนค.ส.ด.กว้าง 5.00 ม. ยาว 74.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร					
1	งานปรับระดับพื้นผิวทางเดิม	ตร.ม.	444.00	3.63	1,611.72	/
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.50	362.00	6,697.00	/
3	งานผิวจราจรคสล. 240 ksc.	ตร.ม.	370.00	309.00	114,330.00	/
4	WIRE MESH Ø 4.0 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	370.00	35.00	12,950.00	/
5	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	35.00	51.24	1,793.40	/
6	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	74.00	54.50	4,033.00	/
7	ตุ้กรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	14.80	181.00	2,678.80	/
8	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	370.00	9.14	3,381.80	/
รวมยอดเงินเฉพาะรายการแผ่นนี้					147,475.72	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายวิรุทธ เอกะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)จ.อ.....กรรมการฯ

(สถิตย์ โพธิ์รส)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปว.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลห้วยยาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานก่อสร้างทาง (ถนนคอนกรีต)

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง จากบริเวณไร่ขายไทรศรี ประนะ - ไร่นายสีดา ประนะ ค.หัวดง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง

แบบเลขที่

ประมาณราคาคาแบบ ปว.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ มี.ย. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	147,475.72	1.3624	200,920.92	ถนนค.ศ.ด. กว้าง 5.00 ม. ยาว 74.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางสูงครึ่ง กว้าง 0.50 เมตร
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ป้ายโครงการ				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,920.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,900.00	
	ตัวอักษร				(สองแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/งาน 370.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 542.97 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายวิรุทธ เอกะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)จ.อ.....กรรมการฯ

(สตีลย์ โพธิ์รส)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ