

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุง (ถนนคอนกรีต) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยยาง จากบริเวณบ้านนางลา ไซยปัญญา - บ้านนางประสพ สีโสภา ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖,๗๐๐.-บาท (แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๘๖,๗๐๐.-บาท (แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑. พร.๔.
 - ๔.๒. พร.๕.
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายวิรุทธิ์ เอกะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็นประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นางสาวศศิธร เนื่องมัจฉา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นกรรมการ
 - ๕.๓ นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย สุวรรณคาม)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ปรับปรุง หมู่ที่ 1 บ้านหัวอาม ตำบลบริเวณบ้านนาถา โขงปฤษฎา - บ้านนาประสพ ส.โฆษาต ค.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ปริมาณ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทางยาว 32.00 เมตร

ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง

ประมาณการ โดย

ประมาณการเมื่อวันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	ถนนค.ส.ล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 32.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร					
1	งานปรับระดับพื้นผิวทางเดิม	ตร.ม.	192.00	3.63	696.96	
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	8.00	352.47	2,819.76	
3	งานผิวจราจรคสล. 240 ksc.	ตร.ม.	160.00	309.00	49,440.00	
4	WIRE MESH Ø 4.0 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	160.00	35.00	5,600.00	
5	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	15.00	51.24	768.60	
6	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	32.00	54.20	1,734.40	
7	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.40	181.00	1,158.40	
8	ค้ำบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	160.00	9.14	1,462.40	
รวมยอดเงินเฉพาะรายการแผ่นนี้					63,680.52	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายวีรยุทธ เอกะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางศศิธร เมืองมัจฉา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลห้วยยาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานปรับปรุงทาง (ถนนคอนกรีต)

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ปรับปรุง หมู่ที่ 1 บ้านหัวฮาง จากบริเวณบ้านนาถา ไซบ่ญญา - บ้านนางประสพ สีโมฮาด ต.หัวฮาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	63,680.52	1.3624	86,758.34	ถนนค.ส.ก. กว้าง 5.00 ม. ยาว 32.00 ม. หนา 0.15 ม. โหล่ทางสูง กว้าง 0.50 เมตร
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			86,758.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ			86,700.00	
	ตัวอักษร				(แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/งาน

160.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

541.88

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายวิรุทธ เอกะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางศศิธร เนื่องมัจฉา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ