แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนางสาอัญ แก้ววังชัย - บ้านนายสมจิตร ทาสะโก ตำบลห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ปริมาณ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทางยาว 133.00 เมตร

ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง

ประมาณการโดย

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	ถนนค.ส.ล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 133.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร					
1	งานปรับระดับพื้นผิวทางเดิม	ตร.ม.	665.00	3.44	2,287.60	
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.60	205.00	5,453.00	
3	งานผิวจราจรคสล. 240 ksc.	ตร.ม.	532.00	311.00	165,452.00	
4	WIRE MESH Ø 4.0 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	532.00	35.00	18,620.00	
5	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	48.00	53.48	2,567.04	
6	รอยต่อเผื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	4.00	195.53	782.12	
7	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	26.60	171.00	4,548.60	
8	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	532.00	8.33	4,431.56	
	รวมยอดเงินเฉพาะรายการแผ่นนี้				204,141.92	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ
(นายสุนทร ปากแข็ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจิตอัมพรตะวัน จันทรศรี)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ