

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำภายในบริเวณภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง ยาว 114.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการโดย

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินซุด	1.75	ลบ.ม.			148.00	259.00	259.00	
2	คอนกรีตหยาบ	0.18	ลบ.ม.	1,822.00	327.96	306.00	55.08	383.04	
3	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 0.15 x 0.15	38.00	ต้น	510.00	19,380.00			19,380.00	
4	ท่อเหล็กกลมดำขนาด 1" 1/2 หนา 2.00 มม.	78.00	เส้น	220.00	17,160.00	140.00	10,920.00	28,080.00	
5	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขนาดช่อง 2 นิ้ว	164.00	ตร.ม.	95.00	15,580.00			15,580.00	
6	สีน้ำมัน	9.33	ตร.ม.	20.00	186.60	35.00	326.55	513.15	
7	สีน้ำพลาสติก	46.00	ตร.ม.	33.00	1,518.00	34.00	1,564.00	3,082.00	
8	เพลทเหล็กขนาด 0.12x0.10 หนา 6 มม.	228.00	แผ่น	11.08	2,526.24			2,526.24	
9	สกรูพร้อมพุกเหล็ก	456.00	ชุด	13.00	5,928.00			5,928.00	
10	ปูนประตู่เหล็ก 3/4"	6.00	อัน	16.00	96.00			96.00	
	รวมค่าวัสดุทั้งสิ้น							75,827.43	
		(ตัวอักษร) เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์							

(ลงชื่อ) จ.อ..... ประธานฯ

(สติชัย โพธิ์รส)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางอนัญญา กะทาง)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางศศิธร เนื่องมัจฉา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

