แบบแสดงรายการการประมาณราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน ผิวจาจรกว้าง 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 70.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 เริ่มจากบ้านนายเบ็ง มูลมาตร - บริเวณบ้านนายเต็ม สีแก้วตู้

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง

(รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด)

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ อ้างอิงราคาสำนักนโยบายเศรษฐกิจการค้าฯ เดือน ธันวาคม 2560

กว้าง 5 ม. ยาว 70 ม.

ท่าน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 28.00-28.99 บาท/ลิตร ค่าขนวัสดุห่อระยะทาง กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานซ่อมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ	350.00	ตร.ม.	-	-	7.63	2,670.50	2,670.50	
1.2	งานหินคลุก 15 ซม	52.50	ลบ.ม.	220.00	11,550.00	88.59	4,650.98	16,200.98	
1.3	งานไพรมโคท	350.00	ตร.ม.	15.59	5,456.50	5.22	1,827.00	7,283.50	
1.4	งานปูผิวจราจรแบบยางพาราแอสฟัลท์ติกคอน	350.00	ตร.ม.	187.00	65,450.00			65,450.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							91,604.98	

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายวีรยุทธ เอกะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายกิตติพงศ์ บุรพันธ์)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอิทธิเชษฐ์ อภินันท์ธนากุล)

รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง