

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโคกคำย ปรับปรุงถนน กตส. จากถนนกระนวน - ท่าคันโท - บริเวณบ้านนาข่อยประสิทธิ์ โทตะระ ตำบลหัวช้าง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ปริมาณ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทางยาว 230.00 เมตร

ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลหัวช้าง

ประมาณการโดย ประมาณการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	ถนนค.ส.กว้าง 4.00 ม. ยาว 230.00 ม. หนา 0.15 ม. ใต้ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร					
1	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	46.00	205.00	9,430.00	
2	งานผิวจราจรคส. 240 ksc.	ตร.ม.	920.00	310.00	285,200.00	
3	WIRE MESH Ø 4.0 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	920.00	35.00	32,200.00	
4	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	80.00	53.25	4,260.00	
5	รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	8.00	195.30	1,562.40	
6	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	46.00	170.00	7,820.00	
7	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	920.00	8.19	7,534.80	
รวมยอดเงินเฉพาะรายการแผ่นนี้					348,007.20	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายสุนทร ปากแข็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจิตต์พรตะวัน จันทศรี)

นักวิชาการศึกษาศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ