

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง จากบริเวณบ้านของสุข สุวิโท - จันทรร้อยเอ็ดฟาร์ม ตำบลหัวช้าง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ปริมาณ ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทางยาว 279.00 เมตร

ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลหัวช้าง

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
	ถนนค.ส.ล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 279.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง กว้าง 0.50 เมตร					
1	งานปรับระดับพื้นผิวทางเดิม	ตร.ม.	1,116.00	3.41	3,805.56	
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	41.85	205.00	8,579.25	
3	งานผิวจราจรคสส. 240 ksc.	ตร.ม.	837.00	312.00	261,144.00	
4	WIRE MESH Ø 4.0 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	837.00	35.00	29,295.00	
5	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	75.00	51.74	3,880.50	
6	รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	6.00	192.46	1,154.76	
7	ดูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	55.80	170.00	9,486.00	
8	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	837.00	8.19	6,855.03	
รวมยอดเงินเฉพาะรายการแผ่นนี้					324,200.10	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายสุนทร ปากแข็ง)

ผู้อำนวยการช่าง



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจิตต์พรตะวัน จันทรร้อย)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจันทรร้อยตะวัน ลาบัวใหญ่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ