


ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๗ เส้นทางเริ่มจากไร่ นางสุนา สร้อยสะวะ-บริเวณ นานาย มนต์ ประภา ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน ๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตำบลกำหนด / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑. พร.๔.
 - ๔.๒. พร.๕.
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายวิรัช เอกะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	เป็นประธานกรรมการ
๕.๒ จ.อ.สถิตย์ โพธิรส	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	เป็นกรรมการ
๕.๓ นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมชาย สุวรรณคาม)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ปรับปรุง หมู่ที่ 8 บ้านโคกกลาง จากบริเวณไร่ นายจรูญ เศรษฐษา - บริเวณบ้านนางบังอร วงษ์โก ค.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ปริมาณ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทางยาว 20.00 เมตร

ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง

ประมาณการโดย

ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	ถนนค.ส.ล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร					
1	งานปรับระดับพื้นผิวทางเดิม	ตร.ม.	120.00	3.63	435.60	✓
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.00	362.00	1,810.00	✓
3	งานผิวจราจรคสล. 240 ksc.	ตร.ม.	100.00	309.00	30,900.00	✓
4	WIRE MESH Ø 4.0 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	100.00	35.00	3,500.00	✓
5	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	5.00	51.24	256.20	✓
6	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	20.00	53.90	1,078.00	✓
7	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.00	181.00	724.00	✓
8	ค้ำบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	100.00	9.14	914.00	✓
9	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 ม.	ท่อน	20.00	1,966.25	39,325.00	✓
รวมยอดเงินเฉพาะรายการแผ่นนี้					78,942.80	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายวีรยุทธ เอกะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)จ.อ.กรรมการ

(สถิตย์ โพธิ์รส)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลห้วยยาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานก่อสร้างทาง(ถนนคอนกรีต)

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ปรับปรุง หมู่ที่ 8 บ้านโคกกลาง จากบริเวณไร่นาขจรชัย เศรษฐวิภา - บริเวณบ้านนางบังอร หมู่ 8 อ.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลห้วยยาง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	78,942.80	1.3624	107,551.67	ถนนค.ส.ถ. กว้าง 5.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม. โหล่ทางถูกรัง กว้าง 0.50 เมตร
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			107,551.67	
	คิดเป็นเงินประมาณ			107,500.00	
	ตัวอักษร				(หนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/งาน	100.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,075.00	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายวิรัช เอกะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)จ.อ.กรรมการ

(สถิตย์ โพธิ์รส)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ