

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง บริเวณบ้านนางสงัด มาตรา - บ้านนาหอคม ชั้นห้วยชัย ตำบลห้วยยาง อําเภอกนครนวน จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทางยาว 65.00 เมตร

ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง

ประมาณการโดย นายธีรชัย มาตรา

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
	ถนนค.ส.ล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 65.00 ม หนา 0.15 ใต้ทางลูกรัง กว้าง 0.50 ม					
1	งานปรับระดับพื้นผิวทางเดิม	ตร.ม.	325.00	3.60	1,170.00	
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.00	362.00	4,706.00	
3	งานผิวจราจรคสล. 240 ksc.	ตร.ม.	260.00	305.00	79,300.00	
4	WIRE MESH Ø 4.0 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	260.00	35.00	9,100.00	
5	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	32.00	44.49	1,423.68	
6	ลูกรังใต้ทาง	ลบ.ม.	13.00	180.00	2,340.00	
7	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	260.00	9.00	2,340.00	
8	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.50 ม.	ท่อน	8.00	681.65	5,453.20	
รวมยอดเงินเฉพาะรายการแผ่นนี้					105,832.88	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรุทธ เอกะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) จ.อ.....กรรมการฯ

(สตีชัย โพธิ์รส)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอิทธิเชษฐ์ อภินันท์นามฤต)

รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง