

ประกาศราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด งบประมาณจำนวนเงิน ๖๙๔,๕๐๐.-บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณ ๖๙๔,๕๐๐.-บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง
๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๖๙๔,๕๐๐.-บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. **วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)** ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๗๗๑,๑๙๑.๓๖ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์)

๔. **แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)**

๔.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- | | | | |
|-----|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| ๕.๑ | นางเบญจมาภรณ์ สะอาดแก้ว | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๕.๒ | นางสาวสุชัญญา ทิมทอง | ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง | เป็นกรรมการ |
| ๕.๓ | นางสาวจิตอัมพรตะวัน จันทศรี | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | เป็นกรรมการ |

(ลงชื่อ)



(นายวินยง รับสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ บริเวณบ้านนายคำเพียง มาตรฐาน สี่หา ถึงลำห้วยทรายดูน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการตามที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2566

(ราคาน้ำมัน B7 ณ อำเภอกระนวน 32.47 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคารวม
1	งานปรับเกลี่ยแต่คันทางเดิม	ตร.ม.	1,500.00	1.78	2,670.00	1.3624	2.43	3,637.61
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	872.49	52,349.61	1.3624	1,188.69	71,321.11
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 เมตร	ตร.ม.	1,200.00	409.50	491,398.97	1.3624	557.90	669,481.96
10	เหล็กเสริม SR-24 RB Ø 15 มม.(Contraction Joint)	ม.	94.92	91.19	8,655.72	1.3624	124.24	11,792.55
11	เหล็กเสริม SR-24 RB Ø 19 มม.(ExpanTion Joint)	ม.	19.08	141.49	2,698.87	1.3624	192.76	3,676.95
12	เหล็กเสริม SD-40 DB Ø 12 มม.(Long Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	45.00	108.15	4,866.62	1.3624	147.34	6,630.28
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,413.77	3,413.77	1.3624	4,650.91	4,650.91
Total =								771,191.36

ราคาน้ำมัน

32.00-32.99

บาท/ลิตร

เฉลี่ยราคา

642.66

บาท /ตารางเมตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

566,053.55

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง

=


1.3624


(นางเบญจมาภรณ์ สะอาดแก้ว)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี


(ทวีลาภ เสนาฤทธิ์)

เห็นชอบ

(นางสาวสุชัญญา พิมพ์ทอง)

กรรมการ

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

กรรมการ


(นายวินัย รัชสมบัติ)

อนุมัติ

(นางสาวจิตอัมพรตะวัน จันทร์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

นักวิชาการศึกษา