

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ 3 จากบ้านนายทองปิ่น มอญเพชร ถึงถนนกระนวน - ทำคันโท  
 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังโกล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  
 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการตามที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  
 ประมาณราคาเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 (ราคาน้ำมัน B7 ณ อำเภอกระนวน 32.47 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคารวม
1	งานปรับแก้ไขแต่คันทางเดิม	ตร.ม.	650.00	1.76	1,144.00	1.3624	2.40	1,558.59
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.00	893.99	23,243.66	1.3624	1,217.97	31,667.17
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	520.00	376.12	195,583.22	1.3624	512.43	266,462.58
10	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expantion Joint)	ม.	8.00	95.14	761.14	1.3624	129.62	1,036.98
11	งานรอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	36.00	140.65	5,063.23	1.3624	191.62	6,898.14
12	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	26.00	81.52	2,119.60	1.3624	111.07	2,887.74
13	งานขุดหรือท่อระบายน้ำเดิม Ø 0.40	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.30	ม.	6.00	673.27	4,039.61	1.3624	917.26	5,503.56
15	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.40	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.80	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.00	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.20	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.50	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,169.60	3,169.60	1.3624	4,318.27	4,318.27
Total								320,333.02

(ตัวอักษร)

สามแสนสองหมื่นสามร้อยสามสิบสามบาทสองสตางค์

เฉลี่ยราคา

616.03 บาท /ตารางเมตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 235,124.06

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

(นางสาวสุชัญญา พิมพ์ทอง)

รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

(นางเบญจมาภรณ์ สะอาดแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวจิตต์อัมพรตะวัน จันทร์ศรี)

นักวิชาการศึกษา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี

(ทวีลาภ แสนฤทธิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

(นายวินัย รับผิดชอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

เห็นชอบ

อนุมัติ