

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ 8 สายทางหลังโรงเรียนยางคำพิทยาคม จากสามแยกบ้านนายสุเทพ สาระศรี ถึงไร่นายบุญเทียน เหล่าก้อนค่า  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 1,700 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,530 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการตามที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  
ประมาณราคาเมื่อ 15 มีนาคม 2566 (ราคาน้ำมัน B7 ณ อำเภอกระนวน 30.47 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคารวม
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	5,610.00	1.73	9,705.30	1.3642	2.36	13,239.97
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานดินถมขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	1,020.00	67.80	69,158.04	1.3642	92.50	94,345.40
5	งานดินถมคันทางวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	1,530.00	115.79	177,161.76	1.3642	157.96	241,684.07
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	เหล็กเสริม SR-24 RB Ø 19 มม.(Contraction Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
11	เหล็กเสริม SR-24 RB Ø 19 มม.(ExpanTion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
12	เหล็กเสริม SD-40 DB Ø 12 มม.(Long Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	10.00	664.36	6,643.62	1.3642	906.32	9,063.22
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,169.60	3,169.60	1.3642	4,323.97	4,323.97

ตัวอักษร สามแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบลบาทหกสิบลีบสี่สตางค์ Total = 362,656.64

เฉลี่ยราคา 71.11 บาท /ตารางเมตร


รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 265,838.32  
ค่า Factor งานก่อสร้างทาง = 1.3642

  
(นางสาวสุชญญา พิมพ์ทอง)

รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

  
(นางเบญจมาภรณ์ สะอาดแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวจิตอำพรตะวัน จันทรศรี)  
นักวิชาการศึกษา