

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4 เมตร
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของ เทศบาลตำบลห้วยยาง

ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ เลขที่ /2569 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ภายในเทศบาลตำบลห้วยยาง	382,898.15	1.3073	500,562.76	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			500,562.76	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			500,000.00	
ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นางสาวสุชนา พิมพ์ทอง)

รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

ลงชื่อกรรมการ

(นายธีรชัย มาตรา)

นายช่างโยธา

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวไพรยา หาญมนตรี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ตารางประมาณการค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดิน								
	1.1 งานดินขุด ดินถมกลับ	19.00	ลบ.ม.	-	-	181.00	3,439.00	3,439.00	ราคาอ้างอิงจากพาณิชย์ขอนแก่น
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								ประจำเดือน กรกฎาคม 2569
	ทรายหยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	525.00	262.50	90.00	45.00	307.50	และราคาพาณิชย์จังหวัดอุดร
	คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	2,725.28	1,362.64	305.00	152.50	1,515.14	ประจำเดือน กรกฎาคม 2569
	คอนกรีต 240 ksc (cube)	20.00	ลบ.ม.	2,780.98	55,619.60	421.00	8,420.00	64,039.60	ประกาศ องค์การ
	ตะแกรงลำเร็วรูป ขนาด 04 มม. @ 02. X 0.20 ม. #	144.00	ตร.ม.	41.00	5,904.00		-	5,904.00	
	ค่าแรงงานไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	-	-	163.00	4,075.00	4,075.00	และบัญชีค่าแรง/ดำเนินการ
	ไม้แบบ 60 %	15.00	ตร.ม.	320.00	4,800.00	-	-	4,800.00	สำหรับถอดแบบคำนวณ
	ตะปู 3"	4.00	กก.	57.01	228.04	-	-	228.04	ราคากลาง งานก่อสร้าง
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								กรมบัญชีกลาง
	- เส้นเหล็กกลม RB 6	18.00	เส้น	46.20	831.60	9.00	162.00	993.60	มิ.ย.-69
	- เส้นเหล็กกลม RB 9	4.00	เส้น	125.22	500.87	20.00	80.00	580.87	และราคาท้องถิ่น
	- เส้นเหล็กกลม DB 12	16.00	เส้น	175.00	2,800.00	29.00	-	2,800.00	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 16	12.00	เส้น	309.00	3,708.00	52.00	624.00	4,332.00	
	- เหล็ก j bolt Ø 22 มม.	36.00	ตัว	167.00	6,012.00	30.00	1,080.00	7,092.00	
	- bolt Ø 22 มม.	-		-	-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	11.00	กก.	28.00	308.00	-	-	308.00	

ตารางประมาณการค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569

4	งานโครงเหล็ก								
	- เหล็กตัว C 100*50*20*2.3 mm*6.00 m.	32.00	ท่อน	775.00	24,800.00	-	-	24,800.00	
	-เสา เหล็กทอกกลม 3 นิ้ว 2.80 มม.	13.00	ท่อน	901.00	11,713.00	-	-	11,713.00	
	-เสา เหล็กทอกกลม 2 นิ้ว 2.30 มม.	9.00	ท่อน	445.00	4,005.00	-	-	4,005.00	
	-โครงหลังคาเหล็กทอกกลม 3 นิ้ว 2.80 มม.	15.00	ท่อน	901.00	13,515.00	500.00	7,500.00	21,015.00	
	-โครงหลังคาเหล็กทอกกลม 2 นิ้ว 2.80 มม.	48.00	ท่อน	445.00	21,360.00		-	21,360.00	
	- เหล็ก L 40*40*4 มม.	1.00	ท่อน	389.00	389.00	-	-	389.00	
	- เหล็กกล่อง 1" x2" หนา 2 มม.	30.00	ท่อน	480.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	- แผ่น PLATE หนา 12 มม.	4.00	ตร.ม.	5,954.00	23,816.00	400.00	1,600.00	25,416.00	
	- saglot RB 12	12.00	เส้น	226.00	2,712.00	29.00	348.00	3,060.00	
*	- trunbuckle 1/2" x 12"	8.00	ตัว	67.00	536.00	25.00	200.00	736.00	
5	งานหลังคา								
	- งานประกอบโครงหลังคา	214.00	ตร.ม.	-	-	110.00	23,540.00	23,540.00	
	- หลังคาเหล็ก Metal Sheet (โค้ง)	304.00	ตร.ม.	140.00	42,560.00	80.00	24,320.00	66,880.00	
	- ครอบข้างปิดจั่ว Metal Sheet	30.40	เมตร	126.00	3,830.40	50.00	1,520.00	5,350.40	
	- ผนังเหล็ก Metal Sheet	60.00	ตร.ม.	126.00	7,560.00	70.00	4,200.00	11,760.00	
	- สกรูยึดแผ่น Metal Sheet	450.00	ตัว	2.50	1,125.00	-	-	1,125.00	
	- ลวดเชื่อม/ ใบดีด	1.00	หน่วย	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	

ตารางประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ภายในเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569

6	งานทาสี							
	- สีนํ้ามัน	215.00	ตร.ม.	17.00	3,655.00	38.00	8,170.00	11,825.00
	- สีกันสนิม	215.00	ตร.ม.	15.00	3,225.00	35.00	7,525.00	10,750.00
7	งานไฟฟ้า							
	- ตู้ consumer 5 ช่อง	1.00	ชุด	850.00	850.00	250.00	250.00	1,100.00
	- สายเมน THW 1*25 SQ.MM.	40.00	เมตร	8.00	320.00	25.00	1,000.00	1,320.00
	- สายไฟฟ้า VAF 2*1.5 SQ.MM.	80.00	เมตร	12.00	960.00	5.00	400.00	1,360.00
	- สายไฟฟ้า VAF 2*2.5 SQ.MM.	80.00	เมตร	20.00	1,600.00	7.00	560.00	2,160.00
	- โคมโรงงานเปิดโค้งขาว 2*36 W	12.00	ชุด	573.00	6,876.00	150.00	1,800.00	8,676.00
	- ท่อ pvc ø 1" ร้อยสาย	18.00	ท่อน	130.00	2,340.00	40.00	720.00	3,060.00
	- เต้ารับคู่	3.00	ชุด	133.00	399.00	100.00	300.00	699.00
	- สวิตช์ทางเดียว	3.00	ชุด	48.00	144.00	100.00	300.00	444.00
	- กล่องกันน้ำฝน	3.00	กล่อง	180.00	540.00	-	-	540.00
	- อุปกรณ์ยึดท่อและยึดสายไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	รวม				280,567.65		102,330.50	382,898.15

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายธีรชัย มาตรา)

นายช่างโยธา