

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒ จากบริเวณด้านข้างโรงเรียน บ้านห้วยยาง - บริเวณวัดโนนกลาง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลห้วยยางกำหนด งบประมาณ ๔๓๒,๔๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๒,๔๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๔๑๙,๗๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)


๔.๑. พร.๔.

๔.๒. พร.๕.

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายสุนทร ปากแข็ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวจิตอัมพรตะวัน จันทร์ศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	เป็นกรรมการ
๕.๓ นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายวินยง รับสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 คสล. จากบริเวณด้านข้างโรงเรียนบ้านห้วยยาง - วัดโนนกลาง ตำบลห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ปริมาณ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทางยาว 200.00 เมตร

ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง

ประมาณการ โดย

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
	ถนนค.ส.ล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร					
1	งานปรับระดับพื้นผิวทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	3.63	3,630.00	
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	352.00	14,080.00	
3	งานผิวจราจรคสล. 240 ksc.	ตร.ม.	800.00	313.00	250,400.00	
4	WIRE MESH Ø 4.0 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	800.00	27.50	22,000.00	
5	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	64.00	51.67	3,306.88	
6	รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	4.00	118.68	474.72	
7	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	40.00	102.00	4,080.00	
8	ค้ำบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	800.00	9.14	7,312.00	
9	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	ท่อน	6.00	528.78	3,172.68	
รวมยอดเงินเฉพาะรายการแผ่นนี้					308,456.28	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายสุนทร ปากแข็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจิตอัมพรตะวัน จันทร์ศรี)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลห้วยยาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานก่อสร้างทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 คสล. จากบริเวณด้านข้างโรงเรียนบ้านห้วยยาง - วัดโนนกลาง ตำบลห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	308,456.28	1.3607	419,716.46	ถนนค.ส.ล.
3	ประเภทงานชลประทาน				กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม.
4	ป้ายโครงการ เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				หนา 0.15 ม. ใหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			419,716.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ			419,700.00	
	ตัวอักษร				(สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/งาน	800.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	524.63	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายสุนทร ปากแข็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจิตอัมพรตะวัน จันทร์ศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ