

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ 2 สายทางจากนางดาวเรือง เกณฑ์สาकु ถึงไร่ นายบุญถม ศิริทองจักร

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการตามที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาเมื่อ 1 สิงหาคม 2567 (ราคาน้ำมัน B7 ณ อำเภอกะนวน 33.47 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคารวม
1	งานปรับเกลี่ยแต่คันทางเดิม	ตร.ม.	750.00	1.77	1,327.50	1.3642	2.41	1,810.98
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	743.80	22,314.00	1.3642	1,014.69	30,440.76
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	600.00	367.69	220,611.51	1.3642	501.60	300,958.23
10	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	106.38	851.01	1.3642	145.12	1,160.94
11	งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	52.00	76.23	3,964.03	1.3642	103.99	5,407.73
12	งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	30.00	105.55	3,166.41	1.3642	143.99	4,319.62
13	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.30	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.40	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,391.70	3,391.70	1.3642	4,626.96	4,626.96
Total								348,725.21

(ตัวอักษร)

สามแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์

เฉลี่ยราคา


581.21 บาท / ตารางเมตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง



= 255,626.16

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง

= 1.3642


(นางเบญจมาภรณ์ สะอาดแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ


(นางสาวสุชัญญา พิมพ์ทอง)
รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

(นางสาวจิตอำพรตะวัน จันทร์ศรี)
นักวิชาการศึกษา

ประธานกรรมการ

กรรมการ