

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้ายโนนสมบูรณ์ หมู่ 6
สายทางจากบ้านนาแสงเดือน วิเศษลา ถึงบ้านนาพรสวรรค์ ต.วิเศษ
ยาว 4 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมลาดลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการตามที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

(ราคาปี 87 ณ อำเภอกระนวน 53.47 บาท/ลิตร)

ประมาณราคาเมื่อ

1 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคารวม
1	งานปรับเกลี่ยแต่สันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	1.77	1,062.00	1.3642	2.41	1,448.78
2	งานจุดหรือสันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานจุดหรือสันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปสันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมสันทางวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	743.80	17,851.20	1.3642	1,014.69	24,352.61
9	ผิวทางปอร์ตแลนดีซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	ตร.ม.	480.00	367.69	176,489.21	1.3642	501.60	240,766.58
10	งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	106.38	851.01	1.3642	145.12	1,160.94
11	งานรอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	36.00	76.23	2,744.33	1.3642	103.99	3,743.82
12	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	24.00	105.55	2,533.13	1.3642	143.99	3,455.69
13	งานท่อระบายน้ำ คลสมอก.ชั้น 3 Ø 0.30	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำ คลสมอก.ชั้น 3 Ø 0.40	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำ คลสมอก.ชั้น 3 Ø 0.60	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,391.70	3,391.70	1.3642	4,626.96	4,626.96
Total								279,555.38

Total

(ตัวอักษร)

สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบแปดสตางค์

เฉลี่ยราคา


582.41 บาท /ตารางเมตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 204,922.58


ค่า Factor งานก่อสร้างทาง

= 1.3642


(นางเบญจวรรณ สะอาดแก้ว)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางสาวสุชัญญา พิมพ์ทอง)

ประธานกรรมการ

รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง


(นางสาวจิตอัมพรตะวัน จันทร์ศรี)

กรรมการ

นักวิชาการศึกษา