

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 สายทางจากบริเวณอมาตย์แดร์ลีฟาร์ม ถึง ลำห้วยทรายมูล  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  
 แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568  
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.

| ลำดับ | รายการ                                               | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ค่างานต้นทุนงานทาง                                   | 469,377.40        | Factor F<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%<br>- พื้นที่ ปกติ |
|       | ป้ายโครงการ 1 ป้าย                                   |                   |                                                                                                                                   |
| สรุป  | รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ                         | 469,377.40        |                                                                                                                                   |
|       | คิดค่าก่อสร้างเพียง<br>(สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) | 469,000.00        |                                                                                                                                   |

ระยะทางดำเนินการ 0.190 กม.  
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,468,421.05 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาดังนี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวสุวิญญา พิมพ์ทอง)

รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง



(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวจิตต์อัมพรตะวัน จันทร์ตรี)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธีรชัย มาตรา)

นายช่างโยธา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 สายทางจากบริเวณอามาดย์แคร์รี่ฟาร์ม ถึง ลำห้วยทรายมูล  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  
 แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด  
 ประมาณราคาโดย นายธีรชัย มาตรา นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568

| ลำดับ | รายการ                                            | หน่วย | ปริมาณ   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>X FF | ราคากลาง   |
|-------|---------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|----------|----------------------|------------|
| 1     | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม                           | ตร.ม. |          |              |            |          |                      |            |
|       | 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม                          | ตร.ม. |          |              |            |          |                      |            |
|       | 1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                         | ตร.ม. |          |              |            |          |                      |            |
|       | 1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.                     | ตร.ม. |          |              |            |          |                      |            |
| 2     | งานดิน                                            |       |          |              |            |          |                      |            |
|       | 2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)                  | ตร.ม. | 1,435.00 | 1.77         | 2,539.95   | 1.3642   | 2.41                 | 3,465.00   |
|       | 2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ        | ตร.ม. |          |              | -          |          | -                    | -          |
|       | 2.3 งานตัดดินคันทาง                               | ลบ.ม. |          |              |            |          |                      |            |
|       | 2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น                      | ลบ.ม. |          |              |            |          |                      |            |
|       | 2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๗ ซม. | ลบ.ม. |          |              |            |          |                      |            |
| 3     | งานรองพื้นทาง และพื้นทาง                          |       |          |              |            |          |                      |            |
|       | 3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา ๗ ซม.       | ลบ.ม. | 80.00    | 186.65       | 14,932.00  | 1.3642   | 254.63               | 20,370.23  |
|       | 3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.             | ลบ.ม. | 38.00    | 523.37       | 19,888.06  | 1.3642   | 713.98               | 27,131.29  |
| 4     | งานผิวทาง                                         |       |          |              |            |          |                      |            |
|       | 4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.         | ตร.ม. | 760.00   | 382.56       | 290,745.60 | 1.3642   | 521.89               | 396,635.15 |
|       | 4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)   | ม.    | 18.96    | 68.84        | 1,305.21   | 1.3642   | 93.91                | 1,780.57   |
|       | 4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)   | ม.    | 98.80    | 105.47       | 10,420.44  | 1.3642   | 143.88               | 14,215.56  |
|       | 4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)          | ม.    |          |              |            |          |                      |            |
| 5     | งานไหล่ทาง                                        |       |          |              |            |          |                      |            |
|       | 5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง                | ลบ.ม. | 38.00    | 111.49       | 4,236.62   | 1.3642   | 152.09               | 5,779.60   |
| 6     | งานตีเส้นจราจร                                    |       |          |              |            |          |                      |            |
|       | 6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)      | ตร.ม. |          |              | -          |          | -                    | -          |
|       | 6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)         | ตร.ม. |          |              | -          |          | -                    | -          |
| 7     | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก                        |       |          |              |            |          |                      |            |
|       | 7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3                         | ม.    |          |              |            |          |                      |            |
|       | 7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3                         | ม.    |          |              | -          |          | -                    | -          |
|       | 7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3                         | ม.    |          |              | -          |          | -                    | -          |
|       | 7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3                         | ม.    |          |              |            |          |                      |            |
|       | 7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3                         | ม.    |          |              |            |          |                      |            |
| 8     | งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                   |       |          |              |            |          |                      |            |
|       | 8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว      | แห่ง  |          |              |            |          |                      |            |
|       | 8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว      | แห่ง  |          |              |            |          |                      |            |
|       | 8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว      | แห่ง  |          |              |            |          |                      |            |
|       | 8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว      | แห่ง  |          |              |            |          |                      |            |
|       | 8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว      | แห่ง  |          |              |            |          |                      |            |
|       | 8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว      | แห่ง  |          |              |            |          |                      |            |
|       | 8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว      | แห่ง  |          |              |            |          |                      |            |
|       | 8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว      | แห่ง  |          |              |            |          |                      |            |
|       | 8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว      | แห่ง  |          |              |            |          |                      |            |

| รายการ                                            | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>X FF | รวมค่าก่อสร้าง |
|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------|---------|----------|----------------------|----------------|
| งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก                 |       |        |              |         |          |                      |                |
| 9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |        |              |         |          |                      |                |
| 9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๒ 0.40 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |        |              |         |          |                      |                |
| 9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๓ 0.60 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |        |              |         |          |                      |                |
| 10 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก                 |       |        |              |         |          |                      |                |
| 10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่   | แห่ง  |        |              |         |          |                      |                |
| กม. 0+000.00                                      |       |        |              |         |          |                      |                |
| ขนาด 1-1.80x1.80                                  |       |        |              |         |          |                      |                |
| ยาว 0.00 ม.                                       |       |        |              |         |          |                      |                |
| รวมค่าก่อสร้าง                                    |       |        |              |         |          |                      | 469,377.40     |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

344,067.88

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุชัญญา พิมพ์ทอง)

รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธีรชัย มาตรา)

นายก อบจ.ยโสธร

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิตต์อมพรตะวัน จันทร์ศรี)

กรรมการ