

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้าง: ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกกลาง หมู่ที่ 8 ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชก.ถ.67-016 ช่วง กม. ± 0+103  
 ปริมาณงาน: วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 1 เมตร จำนวน 3 แถวๆละ 9 ท่อน พร้อมงานป้องกันกรัดเซาะปลายท่อ  
 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการตามที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด  
 งบประมาณราคาเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566 (ราคาน้ำมัน B7 ณ อำเภอกระนวน 30.47 บาท/ลิตร)


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคารวม
1	งานปรับเกลี่ยแต่คันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรื้อถอนพื้น คสล.(รื้อขนไป)	ตร.ม.	150.00	115.85	17,377.74	1.3642	158.04	23,706.71
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ลบ.ม.	100.00	10.94	1,094.00	1.3642	14.92	1,492.43
4	งานขุดรื้อท่อ คสล.เดิม ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	36.00	205.00	7,380.00	1.3642	279.66	10,067.80
5	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานดินถมคันทางวัสดุจากแหล่ง(บดทับ)	ลบ.ม.	35.00	67.80	2,373.07	1.3642	92.50	3,237.34
8	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	20.00	157.09	3,141.76	1.3642	214.30	4,285.99
9	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานป้องกันการกัดเซาะปลายท่อ	ตร.ม.	51.60	819.31	42,276.62	1.3642	1,117.71	57,673.77
13	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.00	886.36	4,431.81	1.3642	1,209.18	6,045.88
14	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	100.00	387.71	38,770.68	1.3642	528.91	52,890.97
15	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expantion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	10.17	154.49	1,571.21	1.3642	210.76	2,143.44
22	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.00	ท่อน	27.00	2,441.92	65,931.77	1.3642	3,331.26	89,944.12
23	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.20	ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.50	ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	1,685.52	1,685.52	1.3642	2,299.38	2,299.38
Total								253,787.83

(ตัวอักษร) สองแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์


เฉลี่ยราคา 1,691.92 บาท /ตารางเมตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 186,034.18


ค่า Factor งานก่อสร้างทาง = 1.3642

  
 (นางสาวสุชัญญา พิมพ์ทอง)  
 รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง


ประธานกรรมการ

  
 (นางเบญจมาภรณ์ สะอาดแก้ว)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ

  
 (นางสาวจิตต์อัมพรตะวัน จันทร์ตรี)  
 นักวิชาการศึกษา

กรรมการ

  
 ว่าที่ร้อยตรี ศรียอ  
 (ทวีลาภ เสนาฤทธิ์)  
 ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

เห็นชอบ

  
 (นายวินยง รับสมบัติ)  
 นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

อนุมัติ