

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.67-016 จาก กม.3+00 ถึง กม.3+200 หมู่ที่ 8 บ้านโคกกลาง กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ท่อมีจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

จาก กม.3+000 ถึง กม.3+200 หมู่ที่ 8 บ้านโคกกลาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลห้วยยาง

คำนวณราคาเมื่อวันที่

14 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคารวม
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานถมป่าขุดคอ	ตร.ม.	1,200.00	1.77	2,124.00	1.3642	2.41	2,897.56
2.2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	งานรองพื้นทาง ลูกตั้ง	ลบ.ม.	325.00	112.81	36,663.90	1.3642	153.90	50,016.89
3.4	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	743.80	37,190.00	1.3642	1,014.69	50,734.60
3.6	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.7	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.8	งานไหล่ทางลูกตั้ง	ลบ.ม.	40.00	105.55	4,221.88	1.3642	143.99	5,759.49
4	งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,000.00	395.83	395,825.58	1.3642	539.99	539,985.26
4.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expantion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
4.3	งานรอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	100.00	162.68	16,267.94	1.3642	221.93	22,192.72
4.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	200.00	70.41	14,081.48	1.3642	96.05	19,209.96
5	งานโครงสร้าง							
5.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
5.2	งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3	งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 1 ม.	ม.	19.00	2,452.78	46,602.87	1.3642	3,346.09	63,575.64
5.4	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (พร้อมฝาปิด)	ม.	-	-	-	-	-	-
5.5	งานบ่อพักขนาด 1 ม. (พร้อมฝาปิด)	บ่อ	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ราล์ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.67-016 จาก กม.5+000 ถึง กม.5+200 หมู่ที่ 8 บ้านโคกกลาง  
 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร เหนือ 0.15 เมตร ลูกรังโหลทางข้างละ 0.50 เมตร เหวือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง จาก กม.5+000 ถึง กม.5+200 หมู่ที่ 8 บ้านโคกกลาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยยาง  
 จำนวนราคาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคารวม
6	งานเบ็ดเตล็ด							
6.1	งานป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-
6.2	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6.3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายถาวร)	ป้าย	1.00	3,091.70	3,091.70	1.3642	4,217.70	4,217.70
Total								758,589.82

Total

เฉลี่ยราคา

758.59 บาท /เมตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

556,069.36

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

(ตัวอักษร)

เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์



ประธานกรรมการ


(นางสาวสุชัญญา พิมพ์ทอง)

รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง



(นางเบญจมาภรณ์ สะอาดแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นางสาวจิตอัมพรตะวัน จันทร์ศรี)

นักวิชาการศึกษา

กรรมการ