


แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานทาง

ชื่อโครงการ: ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง ชก.ถ.67-001 และคาดผนังคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 37 ตารางเมตร
 ปริมาณงาน: ซ่อมแซมลูกรังชั้นพื้นทางและคาดผนังคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 37 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง: บ้านโคกล่าม หมู่ 5 สายทาง ชก.ถ.67-001 กม. ± 1 + 500
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ: เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	งานชั้นรองพื้นทาง							
1	งานลูกรัง	ลบ.ม.	60.00	159.79	9,587.10	1.3624	217.69	13,061.47
	งานคาดคอนกรีต	ตร.ม.						
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.38	893.99	339.72	1.3624	1,217.97	462.83
3	งานคอนกรีต 1:2:4	ตร.ม.	40.50	284.06	11,504.40	1.3624	387.00	15,673.59
4	เหล็กเสริม SD-40 DB Ø 12 มม.(Contraction Joint)	ม.	35.28	75.93	2,678.70	1.3624	103.45	3,649.46
							Total	32,847.34

สามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์


ราคาน้ำมัน	32.00 - 32.99 บาท/ลิตร	=	24,109.91
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		=	-
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		=	-
ค่า Factor งานก่อสร้างทาง		=	1.3624
ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=	-


 (นางสาวสุชัยยุธา พิมพ์ทอง)
 รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

ประธานกรรมการ



 (นางเบญจมาภรณ์ สะอาดแก้ว)

กรรมการ


 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นางสาวจิตต์อัมพรตะวัน จันทร์ศรี)
 นักวิชาการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี 
 (ทวีลาภ เสนาฤทธิ์) เห็นชอบ

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง


 (นายวินัย รับสมบัติ) อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง